

编号：2026G06

项目名称：国道G228茂名滨海新区大桥河中桥（旧桥）应急抢险围蔽项目项目

工程预算审核

报

告

书

中庚信息技术有限公司

报告编号：2026G06

项目名称：国道 G228 茂名滨海新区大桥河中桥（旧桥）应急抢险围蔽项目项目

建设单位：茂名滨海新城综合服务有限公司

审定造价：91110.33元

（大写）：玖万壹仟壹佰壹拾元叁角叁分

审
明

- 1、《广东省建设工程计价通则》，按四类城市收取管理费。
- 2、执行 2024 年《建设工程工程量清单计价规范》计价程序表。
- 3、施工措施项目费按定额有关规定计算。主要建筑材料价格采用《茂名工程造价信息》（施工期间茂名市）的价格，缺项部分按市场价。
- 4、税金按 9% 计取。
- 5、送审工程造价为 92100.00 元，预算审核工程造价为 91110.33 元，核减金额为 989.67 元，总核减率为 1.07%。

项目主审人：

签章：



复审人：

签章：



审核机构：中庚工程技术有限公司

单位负责人：



年 月 日

委托单位：

联系人：

签章：

年 月 日

预算审核报告

茂名滨海新城综合服务有限公司：

受贵单位的委托，我公司根据委托方提供的资料，依据国家政策、规范，以及现行工程计价文件和定额，结合工程所在地建设行政主管部门发布的文件和规范，对国道 G228 茂名滨海新区大桥河中桥（旧桥）应急抢险围蔽项目项目预算进行审核，现将工程审核结果 报告简述如下：

一、工程概况：

1、工程名称：国道 G228 茂名滨海新区大桥河中桥（旧桥）应急抢险围蔽项目

2、工程地点：国道 G228 线茂名滨海新区大桥河中桥(旧桥)

3、项目特征：

该工程建设内容：主拱圈横向裂缝，侧墙出现偏位，腹拱圈开裂，影响桥梁结构安全及行车安全，需立即采取封闭措施。

二、审核范围：

本预算审核的工程范围：根据建设单位提供的施工合同、《国道 G228 茂名滨海新区大桥河中桥（旧桥）应急抢险围蔽项目项目》施工图纸等资料，对国道 G228 茂名滨海新区大桥河中桥（旧桥）应急抢险围蔽项目项目内容进行预算审核。

三、编制依据：

（一）建设行政主管部门有关法规文件

1、执行 2018 年《广东省市政工程综合定额》、和《广东省建设工程计价通则》，按四类城市收取管理费。

2、执行 2024 年《建设工程工程量清单计价规范》计价程序表。

3、施工措施项目费按定额有关规定计算。主要建筑材料价格采用《茂名工程造价信息》（施工期间茂名市）的价格，缺项部分按市场价。

4、税金按 9%计取。

四、审核情况：

（一）审核过程

我司主审人员于 年 月 日收到茂名滨海新城综合服务有限公司等有关人员提供的相关图纸及资料，并根据国家政策、规范，以及现行工程计价文件和定额，结合工程所在地建设行政主管部门发布的文件和规范进行审核。

（二）审核说明：

1、根据施工图纸、预算书进行审核。

2、核减主要原因是：

1、分部分项，送审基数 84489.9，审定基数 83587.46，审减金额-902.44 元；

2、增值税销项税额，送审基数 7604.09，审定基数 7522.87，审减金额 81.22 元；

审核机构：中庚信息技术有限公司

年 月 日



单位工程审核对比表

工程名称：国道G228茂名滨海新区大桥河中桥（旧桥）应急抢险围蔽项目 - 国道G228茂名滨海新区大桥河中桥（旧桥）应急抢险围蔽项目

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		核增	核减	增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额				
1	分部分项合计	(分部分项合计) * 100%	84489.9	(分部分项合计) * 100%	83587.46		902.44	-902.44	
2	措施合计	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%		(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%					
2.1	绿色施工安全防护措施费	(安全及文明施工措施费) * 100%		(安全及文明施工措施费) * 100%					
2.2	其他措施费	(其他措施费) * 100%		(其他措施费) * 100%					
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%		(其他项目合计) * 100%					
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%					
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%					
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%					
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%					
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%		(预算包干费) * 100%					
3.6	工程优质费	(工程优质费) * 100%		(工程优质费) * 100%					
3.7	概算幅度差	(概算幅度差) * 100%		(概算幅度差) * 100%					
3.8	索赔费用	(索赔费用) * 100%		(索赔费用) * 100%					
3.9	现场签证费用	(现场签证费用) * 100%		(现场签证费用) * 100%					
3.10	其他费用	(其他费用) * 100%		(其他费用) * 100%					
4	税前工程造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	84489.9	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	83587.46		902.44	-902.44	
5	增值税销项税额	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	7604.09	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	7522.87		81.22	-81.22	

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：国道G228茂名滨海新区大桥河中桥（旧桥）应急抢险围蔽项目 - 国道G228茂名滨海新区大桥河中桥（旧桥）
应急抢险围蔽项目

金额单位：元

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量				
1	040205003001	标志牌 1. 内容：前方危桥 缓慢行驶 2. 600x800牌，4米立柱	个	1	1100	1100	1	1100		1100	
2	040205003002	标志牌 1. 前方施工牌（400米） 2. 600x800牌	个	2	530	1060	2	530		1060	
3	040205003003	标志牌 1. 40限速牌 2. 圆600牌，3米立柱	个	1	530	530	1	530		530	
4	040205003004	标志牌 1. 20限速牌 2. 圆600牌，3米立柱	个	1	530	530	1	530		530	
5	040205003005	标志牌 1. 车道变窄牌 2. 600x800牌，3米立柱	个	2	580	1160	2	580		1160	
6	040205003006	标志牌 1. 告示牌 2. 1x1.5m方管牌，3米立柱	个	2	1100	2200	2	1100		2200	
7	040205003007	标志牌 1. 箭头指示牌 2. 500x1000牌，3米立柱	个	1	660	660	1	660		660	
8	040205003008	标志牌 1. 路栏	个	2	198	396	2	198		396	
9	040205003009	标志牌 1. 施工结束牌 2. 600x800牌，3米立柱	个	1	530	530	1	530		530	
10	040205003010	标志牌 1. 解除限速20 2. 圆600牌，3米立柱	个	1	530	530	1	530		530	

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：国道G228茂名滨海新区大桥河中桥（旧桥） 应急抢险围蔽项目 - 国道G228茂名滨海新区大桥河中桥（旧桥）

金额单位：元 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
11	040205003011	标志牌 1. 摩托车道指示牌（右） 2. 圆600牌，3米立柱	个	1	530	530	1	530	530				
12	040205003012	标志牌 1. 机动车道指示牌（左） 2. 圆600牌，3米立柱	个	1	530	530	1	530	530				
13	040205003013	交通锥 1. 材料品种：交通锥	个	30	45	1350	30	45	1350				
14	040205003014	高速水马 1. 材料品种：1.5*80 2. 加装反光贴条	m	293	140.5	41166.5	293	137.42	40264.06		902.44	-902.44	[调价]
15	040205003015	爆闪灯 1. 材料品种：太阳能	个	9	140.6	1265.4	9	140.6	1265.4				
16	040205003016	减速带 1. 材料品种：热熔反光材料	m2	93	150	13950	93	150	13950				
17	040205003017	导向箭头 1. 材料品种：4.5米 热熔反光材料	个	5	110	550	5	110	550				
18	040205003018	细沙 1. 材料品种：细沙	m3	3	300	900	3	300	900				
19	040205003019	警示灯 1. 材料品种：小型单面爆闪警示灯	个	50	55	2750	50	55	2750				
20	040205003020	水泥墩 1. 材料品种：1*0.9	m	10	560	5600	10	560	5600				
21	040205003021	水车 1. 水车	台班	1	1200	1200	1	1200	1200				
22	040205003022	吊车 1. 吊车	台班	1	1200	1200	1	1200	1200				
23	040205003023	人工费 1. 人工费	工日	10	450	4500	10	450	4500				

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：国道G228茂名滨海新区大桥河中桥（旧桥）应急抢险围蔽项目
-国道G228茂名滨海新区大桥河中桥（旧桥）应急抢险围蔽项目

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
040205003001	标志牌	1	个	1	1	工程量
补充主材001	1. 内容：前方危桥 缓慢行驶 2. 600x800牌，4米立柱	1	块	QDL	1	工程量
040205003002	标志牌	2	个	2	2	工程量
补充主材001@3	1. 前方施工牌（400米） 2. 600x800牌	2	块	QDL	2	工程量
040205003003	标志牌	1	个	1	1	工程量
补充主材001@9	1. 40限速牌 2. 圆600牌，3米立柱	1	块	QDL	1	工程量
040205003004	标志牌	1	个	1	1	工程量
补充主材001@10	1. 20限速牌 2. 圆600牌，3米立柱	1	块	QDL	1	工程量
040205003005	标志牌	2	个	2	2	工程量
补充主材001@11	1. 车道变窄牌 2. 600x800牌，3米立柱	2	块	QDL	2	工程量
040205003006	标志牌	2	个	2	2	工程量
补充主材001@13	1. 告示牌 2. 1x1.5m方管牌，3米立柱	2	块	QDL	2	工程量
040205003007	标志牌	1	个	1	1	工程量
补充主材001@14	1. 箭头指示牌 2. 500x1000牌，3米立柱	1	块	QDL	1	工程量
040205003008	标志牌	2	个	2	2	工程量
补充主材001@15	1. 路栏	2	块	QDL	2	工程量
040205003009	标志牌	1	个	1	1	工程量
补充主材001@16	1. 施工结束牌 2. 600x800牌，3米立柱	1	块	QDL	1	工程量
040205003010	标志牌	1	个	1	1	工程量
补充主材001@1	1. 解除限速20 2. 圆600牌，3米立柱	1	块	QDL	1	工程量
040205003011	标志牌	1	个	1	1	工程量
补充主材001@12	1. 摩托车道指示牌（右） 2. 圆600牌，3米立柱	1	块	QDL	1	工程量
040205003012	标志牌	1	个	1	1	工程量
补充主材001@17	1. 机动车道指示牌（左） 2. 圆600牌，3米立柱	1	块	QDL	1	工程量
040205003013	交通锥	30	个	30	30	工程量
补充主材001@18	1. 材料品种：交通锥	30	块	QDL	30	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

